





บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.85 x 0.85 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนฯ อบต.ท่าพระ)

ก. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.560	ลบ.ม. @ =	2,383.18 บาท	=	1,334.58 บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	49.71	กก. @ =	24.71 บาท	=	1,228.33 บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	49.71	กก. @ =	3.30 บาท	=	164.04 บาท	
ลวดผูกเหล็ก	1.24	กก. @ =	60.75 บาท	=	75.50 บาท	
งานไม้แบบทั่วไป	5.31	ตร.ม. @ =	12.00 บาท	=	63.72 บาท	
ค่างานดินซุด	1.80	ลบ.ม. @ =	109.38 บาท	=	196.88 บาท	
ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม. @ =	537.39 บาท	=	26.87 บาท	
คอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม. @ =	2,196.26 บาท	=	21.96 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	3.06 บาท	
รวมค่างานต้นทุนบ่อพัก				=	3,114.94 บาท / บ่อพัก	

ข. งานฝาปิดบ่อพัก ( 2 ฝา / บ่อพัก)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.075	ลบ.ม. @ =	2,383.18 บาท	=	178.74 บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	6.90	กก. @ =	24.71 บาท	=	170.50 บาท	
เหล็กฉาก 75x75x6 mm	0.707	ท่อน @ =	990.00 บาท	=	699.93 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตฝาบ่อพัก	0.075	ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	22.95 บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	6.90	กก. @ =	3.30 บาท	=	22.77 บาท	
ท่อ PVC 2"	0.05	ท่อน @ =	240.00 บาท	=	12.00 บาท	
ค่าแรงงานติดตั้งฝาบ่อพัก				=	50.00 บาท	
รวมค่างานต้นทุนฝาปิดบ่อพัก				=	1,156.89 บาท / 2ฝา / ชุด	

รวมค่าบ่อพักพร้อมฝาปิด = 4,271.83 บาท / บ่อพัก