

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดสองฝั่งถนนทางเข้าหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 จากบ้านนางมณี โฉมฉาย - ป้อมยาม

แผ่นที่ 1/1

ช่วงที่ 2 จากสี่แยกกลงไปหน้าโรงเรียนทั้งสองฝั่งถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ 16 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการวันที่

ขนาดหรือเนื้อที่

ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ นายจตุพร บุญพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาเฉลี่ย

บาท / ตารางเมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 ม. รวมทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 241.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด	241.00	เมตร	1,763.90	425,100.49	1.3624	2,403.14	579,156.91	
2	ก่อสร้างบ่อพัก คสล. 0.85 x 0.85 ม.	1.00	บ่อพัก	4,271.83	4,271.83	1.3624	5,819.94	5,819.94	
	รวมค่างานต้นทุน				429,372.32			584,976.85	
	รวมค่างานก่อสร้างสุทธิ						คิดเพียงเท่างบประมาณ	570,000.00	

ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

(นายสทพร บุญพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางโสภา วันเทาแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

(นายนพรัตน์ ไวยเวทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.85 x 0.85 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนฯ อบต.ท่าพระ)

ก. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.560	ลบ.ม. @ =	2,383.18	บาท	=	1,334.58	บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	49.71	กก. @ =	24.71	บาท	=	1,228.33	บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	49.71	กก. @ =	3.30	บาท	=	164.04	บาท	
ลวดผูกเหล็ก	1.24	กก. @ =	60.75	บาท	=	75.50	บาท	
งานไม้แบบทั่วไป	5.31	ตร.ม. @ =	12.00	บาท	=	63.72	บาท	
ค่างานดินชุด	1.80	ลบ.ม. @ =	109.38	บาท	=	196.88	บาท	
ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม. @ =	537.39	บาท	=	26.87	บาท	
คอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม. @ =	2,196.26	บาท	=	21.96	บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม. @ =	306.00	บาท	=	3.06	บาท	
รวมค่างานต้นทุนบ่อพัก					=	3,114.94	บาท / บ่อพัก	

ข. งานฝาปิดบ่อพัก (2 ฝา / บ่อพัก)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.075	ลบ.ม. @ =	2,383.18	บาท	=	178.74	บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	6.90	กก. @ =	24.71	บาท	=	170.50	บาท	
เหล็กฉาก 75x75x6 mm	0.707	ท่อน @ =	990.00	บาท	=	699.93	บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตฝาปิด	0.075	ลบ.ม. @ =	306.00	บาท	=	22.95	บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	6.90	กก. @ =	3.30	บาท	=	22.77	บาท	
ท่อ PVC 2"	0.05	ท่อน @ =	240.00	บาท	=	12.00	บาท	
ค่าแรงงานติดตั้งฝาปิด					=	50.00	บาท	
รวมค่างานต้นทุนฝาปิดบ่อพัก					=	1,156.89	บาท / 2ฝา / ชุด	

รวมค่าบ่อพักพร้อมฝาปิด = 4,271.83 บาท / บ่อพัก

