

ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา	0.15	m			
ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง (m)	5.00	x	10.00	=	50.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท /	5,000.00	ลบ.ม.		=	- บาท / ลบ.ม.
(กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	2,242.00	+	-	=	2,242.00 บาท / ลบ.ม. **ตามพาณิชย์จังหวัด
คิดจากพื้นที่ ระยะทาง 10 m กว้าง =	5.00	m		=	50.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต =				=	7.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	7.50	ลบ.ม. @		=	16,815.00 บาท
ค่าทรายหยาบรองพื้นทาง	2.75	x	617.00		1,696.75 บาท **ทรายหนา 5 cm + แรงงาน
ค่าตะแกรงเหล็ก WM 4 mm @ 0.20 m =	50.00	x	28.00	=	1,400.00 บาท
ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก =	50.00	x	5.00	=	250.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (คิดตามความยาว 2 ช่าง)	10.00	x	-	=	- บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	50.00	x	12.07	=	603.50 บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	50.00	x	-	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					20,765.25 บาท
ค่างานต้นทุน =	20,765.25	/	50.00	=	415.31 บาท / ตร.ม.
			รวม	=	415.31 บาท / ตร.ม.

