



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ที่ ๑๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ-โกสุม บ้านหนองนิคม หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ-โกสุม บ้านหนองนิคม หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ-โกสุม บ้านหนองนิคม หมู่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสมาน ชันชัยภูมิ  
ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายนพรัตน์ ไวยเวทย์  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
- นายจตุพร บุญพิทักษ์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
อำนาจและหน้าที่

ประธานกรรมการ  
กรรมการ

กรรมการ

กำหนดราคากลาง และบันทึกข้อมูลราคากลางลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วิสิฐ จันทะรี

(นายวิสิฐ จันทะรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ตรวจแล้ว

ปลัด อบต. .... / .. / ..  
รองปลัด อบต. .... / .. / ..  
ทน.ส่วน... ๑๕ 14/1 / ๒๕  
จนท. .... / .. / ..  
จนท.พิมพ์/ทวน... / .. / ..



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ที่ ขก.๗๒๖๐๗/๐๕๒ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ - โกสุม บ้านหนองนิคม หมู่ ๑๔


เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ - โกสุม บ้านหนองนิคม หมู่ ๑๔ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อพัก ระยะทางรวมบ่อพัก ๑๓๖ เมตร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น


ขอเรียนว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ - โกสุม บ้านหนองนิคม หมู่ ๑๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางเพื่อประกอบการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมมอบงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ   
(นางโสภา วันเทาแก้ว)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ลงชื่อ   
(นายจตุพร บุญพิทักษ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ   
(นายพนรัตน์ ไทยเวทย์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ   
(นายสมาน ชันชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.ท่าพระ  
 เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ

ความเห็นนายก อบต.ท่าพระ  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ   
(นายวิสิฐ จันทะรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ลงชื่อ   
(นายวิสิฐ จันทะรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

สูตรค่า k  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ - โกสุม  
บ้านหนองนิคม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- กำหนดให้
- P = (PO) X (K)
  - P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
  - PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
  - K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

หมวดที่ 3 ข้อ 3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สูตรค่า k  
$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 3 ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

สูตรค่า k  
$$K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(นายจตุพร บุญพิทักษ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพรรัตน์ ไวยูทย์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



งานร้อยถอบผิวคอนกรีตเดิม

คิดความหนาของผิวทางคอนกรีต			=	15.00	cm	
ปริมาตรคอนกรีต			=	0.15	ลบ.ม. / ตร.ม.	
ส่วนขยาย	1.70	x	0.15	=	0.26	ลบ.ม. / ตร.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม 400 บาท / ลบ.ม.						
ค่าทุบคอนกรีต	400.00	x	0.26	=	102.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียม (หินผุ - ดันและตัก)	0.26	x	37.22	=	9.49	บาท / ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง 2 กม.	0.26	x	13.96	=	3.56	บาท / ตร.ม.
			<b>รวม</b>	<b>=</b>	<b>115.05</b>	<b>บาท / ตร.ม.</b>



งานขุดดิน

- ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (งานตัดขึ้นรูปคันทาง ดิน - ตัก)
  - ค่าขนส่ง
- รวม
- รวมส่วนขยายตัว 1.25
  - ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (งานตัดขึ้นรูปคันทาง ขุด-ตัด)

1 km

=	7.71 บาท / ลบ.ม.
=	21.23 บาท / ลบ.ม.
=	28.94 บาท / ลบ.ม.
=	36.18 บาท / ลบ.ม.
=	20.15 บาท / ลบ.ม.
<b>รวม</b>	<b>= 56.33 บาท / ลบ.ม.</b>



บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.10 - 1.30 เมตร (ตามแบบแปลนฯ อบต.ท่าพระ)

ก. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.840	ลบ.ม. @ =	1,962.62 บาท	=	1,648.60 บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	98.50	กก. @ =	20.29 บาท	=	1,998.57 บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	98.50	กก. @ =	3.30 บาท	=	325.05 บาท	
ลวดผูกเหล็ก	2.46	กก. @ =	43.46 บาท	=	107.02 บาท	
งานไม้แบบทั่วไป	12.00	ตร.ม. @ =	342.21 บาท	=	4,106.55 บาท	
ค่างานดินซุด	4.05	ลบ.ม. @ =	56.33 บาท	=	228.12 บาท	
ทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม. @ =	506.54 บาท	=	30.39 บาท	
คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม. @ =	1,869.16 บาท	=	186.92 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	30.60 บาท	
รวมค่างานต้นทุนบ่อพัก				=	8,661.81 บาท / บ่อพัก	


ข. งานฝาปิดบ่อพัก ( 2 ฝา / บ่อพัก)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.110	ลบ.ม. @ =	1,962.62 บาท	=	215.89 บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	28.20	กก. @ =	20.29 บาท	=	572.18 บาท	
เหล็กฉาก 75x75x6 mm	0.87	ท่อน @ =	920.00 บาท	=	800.40 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตฝาปิด	0.110	ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	33.66 บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	28.20	กก. @ =	3.30 บาท	=	93.06 บาท	
ท่อ PVC 2"	0.05	ท่อน @ =	240.00 บาท	=	12.00 บาท	
ค่าแรงงานติดตั้งฝาปิด				=	50.00 บาท	
รวมค่างานต้นทุนฝาปิดบ่อพัก				=	1,777.19 บาท / 2ฝา / ชุด	

รวมค่าบ่อพักพร้อมฝาปิด = 10,439.00 บาท / บ่อพัก

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 m

งานดินขุด (ลบ.ม.)	1.30 ลบ.ม. @ =	56.33 บาท	=	73.22 บาท / เมตร
ค่าท่อระบายน้ำ			=	331.78 บาท / เมตร
ค่าขนส่งคิดจากรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน				
ค่าขึ้น - ลง ท่อ คิดเทียวละ 300 บาท				
ค่าขนส่ง 10.0 km	24.04 บาท / คัน		=	612.52 บาท / เทียวขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย			=	19.14 บาท / เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท / เมตร
ค่าทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม. @ =	506.54 บาท	=	15.20 บาท / เมตร
ค่าคอนกรีตหยาบรองพื้นที่ระบายน้ำ	0.05 ลบ.ม. @ =	1,869.16 บาท	=	93.46 บาท / เมตร
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	0.05 ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	15.30 บาท / เมตร
ค่ายาแนวท่อระบายน้ำ	1.00 จุด @ =	20.00 บาท	=	20.00 บาท / เมตร
รวมค่างานต้นทุน			=	708.10 บาท / เมตร
		<b>รวม</b>	=	<b>708.10 บาท / เมตร</b>



บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.84 x 0.84 ม. ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร (ตามแบบแปลนฯ อบต.ท่าพระ)

ก. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.404	ลบ.ม. @ =	1,962.62 บาท	=	792.90 บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	38.92	กก. @ =	20.29 บาท	=	789.69 บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	38.92	กก. @ =	3.30 บาท	=	128.44 บาท	
ลวดผูกเหล็ก	0.97	กก. @ =	43.46 บาท	=	42.29 บาท	
งานไม้แบบทั่วไป	6.05	ตร.ม. @ =	342.21 บาท	=	2,070.39 บาท	
ค่างานดินชุด	1.80	ลบ.ม. @ =	56.33 บาท	=	101.39 บาท	
ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม. @ =	506.54 บาท	=	25.33 บาท	
คอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม. @ =	1,869.16 บาท	=	18.69 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	3.06 บาท	
รวมค่างานต้นทุนบ่อพัก				=	3,972.16 บาท / บ่อพัก	

ข. งานฝาปิดบ่อพัก ( 2 ฝา / บ่อพัก)

คอนกรีต 240 ksc cube	0.075	ลบ.ม. @ =	1,962.62 บาท	=	147.20 บาท	*พาณิชย์จังหวัด
เหล็กเสริม DB 12 (กก.)	6.90	กก. @ =	20.29 บาท	=	140.00 บาท	
เหล็กฉาก 75x75x6 mm	0.707	ท่อน @ =	920.00 บาท	=	650.44 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตฝาปิด	0.075	ลบ.ม. @ =	306.00 บาท	=	22.95 บาท	
ค่าแรงผูกเหล็กเสริม	6.90	กก. @ =	3.30 บาท	=	22.77 บาท	
ท่อ PVC 2"	0.05	ท่อน @ =	240.00 บาท	=	12.00 บาท	
ค่าแรงงานติดตั้งฝาปิด				=	50.00 บาท	
รวมค่างานต้นทุนฝาปิดบ่อพัก				=	1,045.36 บาท / 2ฝา / ชุด	

รวมค่าบ่อพักพร้อมฝาปิด = 5,017.51 บาท / บ่อพัก

ผิวทางพอร์ตคอนกรีตซีเมนต์คอนกรีต หนา	0.15	m	(ร่องรางวี)		
ตะแกรงเหล็กขนาดกว้าง (m)	5.00	x	10.00	=	50.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท /	5,000.00	ลบ.ม.		=	- บาท / ลบ.ม.
(กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)					
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	1,962.62	+	-	=	1,962.62 บาท / ลบ.ม. **ตามพาณิชย์จังหวัด
คิดจากพื้นที่ ระยะทาง 10 m กว้าง =	5.00	m		=	50.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต =				=	7.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	7.50	ลบ.ม. @		=	14,719.65 บาท
ค่าทรายหยาบรองพื้นทาง	2.75	x	600.87	=	1,652.39 บาท **ทรายหนา 5 cm + แร้งงาน
เหล็กเสริม RB 6 mm	2.08	x	22.74	=	47.30 บาท
ค่าผูกเหล็กเสริม	2.08	x	4.10	=	8.53 บาท
ค่าแบบเหล็ก (คิดตามความยาว 2 ซ้ำ)	10.00	x	20.60	=	206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	50.00	x	11.78	=	589.00 บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	50.00	x	-	=	- บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	5.00	x	12.98	=	64.90 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					19,307.89 บาท
ค่างานต้นทุน =	19,307.89	/	50.00	=	386.16 บาท / ตร.ม.
			<b>รวม</b>	=	<b>386.16 บาท / ตร.ม.</b>

สูตรค่า k

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ - โกลุม  
บ้านหนองนิคม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- กำหนดให้
- P = (PO) X (K)
  - P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาจ้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
  - PO = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
  - K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มจ้างหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกจ้างคืน

หมวดที่ 3 ข้อ 3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สูตรค่า k

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 3 ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

สูตรค่า k

$$K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(นายจตุพร บุญพิทักษ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพรรัตน์ ไวยวิทย์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายสมาน ชื่นชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


แบ่งงวดงาน


โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายทางท่าพระ - โกล่ม  
บ้านหนองนิคม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


แบ่งเป็น 1 งวด (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายร้อยละ 100 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามนี้แล้วเสร็จ

1. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 136.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ)
2. ดำเนินการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ในส่วนบริเวณหลังท่อทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลนฯ
3. เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างและสถานที่กองเก็บวัสดุทั้งหมดให้เรียบร้อย

  
.....  
(นายจตุพร บุญพิทักษ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
.....  
(นายปรัตน์ ไวยเวทย์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

  
.....  
(นายสมาน ชันชัยภูมิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบริเวณข้างร้านสมพรรวมยาง แยกสายท่าพระ - โกลสุมา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
๒. หน่วยงานจ้างของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๘๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๔. ลักษณะของงาน มีมีปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๔ บ่อพัก ระยะทางรวมบ่อพัก ๑๓๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ)
๕. ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแปลน
  - ๖.๒ ใบแจ้งปริมาณงาน
  - ๖.๓ การแบ่งงวดงาน
  - ๖.๔ ค่า K
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๖๔
  - ๗.๑ นายสมาน ชื่นชัยภูมิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายนพรัตน์ ไวยเวทย์ ตำแหน่ง กรรมการ
  - ๗.๓ นายจตุพร บุญพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ